

## Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest:

1. dostawa mieszanki kruszywa mineralnego o następującym składzie: kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm - minimalny udział w składzie 30%-40%, pospółka do zagęszczenia kruszywa łamanego - udział w składzie 60%-70%. Zakres zadania obejmuje dostawę kruszywa mineralnego z przeznaczeniem na modernizację drogi rolniczej Kiepojcie - Bludzie. Przewidywana wielkość zamówienia to 2160 ton mieszanki kruszywa; Dostawa będzie realizowana sukcesywnie, w miarę postępu modernizacji drogi. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać normie PN-B-11112 lub PN-EN-13242. W realizacji zamówienia na dostawę mieszanki kruszywa mieści się koszt materiału, załadunku, rozładunku oraz transport na miejsce odbioru.
2. dostawa przepustów rurowych na zjazdy - rury z polipropylenu dwuściennego okrągłe o średnicy 30 cm w odcinkach po 6 m - szt. 7.

## Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest profilowanie drogi oraz zagęszczenie korony drogi po nawiezieniu kruszywa. Zakres robót obejmuje wynajem równiarki samojezdnej wraz z operatorem. Szacunkowa ilość - 80 godzin pracy sprzętu.