
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Osiedlowej w Dubeninkach
ADRES INWESTYCJI : ul. Osiedlowa , 19-504 Dubeninki , dz. nr 138/ i 138/8
INWESTOR : GMINA DUBENINKI
ADRES INWESTORA : ul. MERECKIEGO 27, 19-504 DUBENINKI
WYKONAWCA ROBÓT : WYŁONIONY Z PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : J.W.

DATA OPRACOWANIA :2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Osiedlowej w Dubeninkach					
1		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH			
1	KNR 2-31 d.1 0811-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1759	m ² m ²	 1759.000	
				RAZEM	1759.000
2	KNR 2-31 d.1 1507-06	Transport wewnętrzny materiałów sztucznych o masie 1000-2000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t 339	t t	 339.000	
				RAZEM	339.000
2		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH- TYRLINKI			
3	KNNR 6 d.2 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem - TYRLINKI 386	m ² m ²	 386.000	
				RAZEM	386.000
4	KNR 2-31 d.2 1510-03	Transport wewnętrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem ręcznym 139.5	t t	 139.500	
				RAZEM	139.500
3		ROBOTY ZIEMNE			
5	KNR 2-01 d.3 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 277.91	m ³ m ³	 277.910	
				RAZEM	277.910
4		WYMIANA KRAWĘŻNIKÓW			
6	KNR 2-31 d.4 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 580	m m	 580.000	
				RAZEM	580.000
7	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 34.8	m ³ m ³	 34.800	
				RAZEM	34.800
8	KNR 2-31 d.4 0403-03	wymiana krawężników na krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 580	m m	 580.000	
				RAZEM	580.000
5		PODBUDOWY			
9	KNR 2-31 d.5 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 2144	m ² m ²	 2144.000	
				RAZEM	2144.000
6		SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH			
10	KNR 2-31 d.6 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2144	m ² m ²	 2144.000	
				RAZEM	2144.000
7		NAWIERZCHNIE - WARSTWY WIAŻĄCEJ GR 5 CM			
11	KNNR 6 d.7 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 2144	m ² m ²	 2144.000	
				RAZEM	2144.000
8		NAWIERZCHNIE - WARSTWY ŚCIERALNEJ GR 4 CM			
12	KSNR 6 d.8 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 2144	m ² m ²	 2144.000	
				RAZEM	2144.000
9		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
13	KNR 2-31 d.9 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej W MIEJSCU PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
10		ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
14	KNNR 6 d.10 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 6 d.10 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
11		MONTAŻ PROGU ZWALNIAJĄCEGO			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż progów zwalniających (kolor czarno-żółty z elementami odblaskowymi) 6 m	kpl		
d.11	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa ulicy Osiedlowej w Dubeninkach						
1		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH				
1 d.1	KNR 2-31 0811- 04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	1759.000		
2 d.1	KNR 2-31 1507- 06	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem 5-10 t	t	339.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH- TYRLINKI				
3 d.2	KNNR 6 0805-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem - TYRLINKI	m ²	386.000		
4 d.2	KNR 2-31 1510-03	Transport wewnętrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem ręcznym	t	139.500		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		ROBOTY ZIEMNE				
5 d.3 01	KNR 2-01 0206-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	277.910		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		WYMIANA KRAWĘŻNIKÓW				
6 d.4	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	580.000		
7 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	34.800		
8 d.4	KNR 2-31 0403-03	wymiana krawężników na krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	580.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5		PODBUDOWY				
9 d.5	KNR 2-31 0114- 05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2144.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
6		SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
10	KNR 2-31 1004-	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2144.000		
d.6	07					

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
7		NAWIERZCHNIE - WARSTWY WIAŻĄCEJ GR 5 CM				
11 d.7	KNNR 6 0308- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²	2144.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
8		NAWIERZCHNIE - WARSTWY ŚCIERALNEJ GR 4 CM				
12	KSNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-	m ²	2144.000		
d.8	02	wych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
9		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ				
13 d.9 03	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej W MIEJSCU PRZEJ- ŚCIA DLA PIESZYCH	m ²	35.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
10		ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU				
14 d.10	KNNR 6 0702- 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4.000		
15 d.10	KNNR 6 0702- 04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- cze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	8.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
11		MONTAŻ PROGU ZWALNIAJĄCEGO				
16 d.11	Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna	Dostawa i montaż progów zwalniających (kolor czarno-żółty z elementami odblaskowymi) 6 m	kpl	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH				
2	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH- TYRLINKI				
3	ROBOTY ZIEMNE				
4	WYMIANA KRAWĘŻNIKÓW				
5	PODBUDOWY				
6	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
7	NAWIERZCHNIE - WARSTWY WIĄZĄCEJ GR 5 CM				
8	NAWIERZCHNIE - WARSTWY ŚCIERALNEJ GR 4 CM				
9	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ				
10	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
11	MONTAŻ PROGU ZWALNIAJĄCEGO				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 2	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH					
2	3 - 4	ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH- TYRLINKI					
3	5 - 5	ROBOTY ZIEMNE					
4	6 - 8	WYMIANA KRAWĘŻNIKÓW					
5	9 - 9	PODBUDOWY					
6	10 - 10	SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH					
7	11 - 11	NAWIERZCHNIE - WARSTWY WIAŻĄCEJ GR 5 CM					
8	12 - 12	NAWIERZCHNIE - WARSTWY ŚCIERALNEJ GR 4 CM					
9	13 - 13	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ					
10	14 - 15	ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
11	16 - 16	MONTAŻ PROGU ZWALNIJĄCEGO					
		RAZEM					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie: