

# TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. Nr 2

Nazwa projektu	Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Żytkiejmy od km 0+000,00 do km 0+588,00
----------------	--

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,12	6,89						0,00
0+025,00	0,14	1,17	25,00	3,19	100,72	3,19	97,53	97,53
0+050,00	0,14	1,10	25,00	3,48	28,43	3,48	24,95	122,48
0+075,00	0,09	1,40	25,00	2,85	31,25	2,85	28,40	150,88
0+100,00	0,41	0,87	25,00	6,15	28,31	6,15	22,16	173,04
0+125,00	0,29	1,01	25,00	8,75	23,50	8,75	14,75	187,78
0+150,00	0,28	1,06	25,00	7,17	25,90	7,17	18,73	206,51
0+175,00	0,29	1,01	25,00	7,16	25,82	7,16	18,66	225,18
0+189,84	0,44	0,76	14,84	5,47	13,11	5,47	7,65	232,82
0+205,46	0,59	0,85	15,62	8,06	12,59	8,06	4,52	237,35
0+228,81	0,51	1,05	23,35	12,87	22,20	12,87	9,33	246,67
0+243,81	0,47	0,71	15,00	7,41	13,23	7,41	5,82	252,49
0+258,81	0,39	1,33	15,00	6,47	15,31	6,47	8,84	261,33
0+275,00	0,24	1,42	16,19	5,11	22,20	5,11	17,08	278,41
0+300,00	0,03	1,40	25,00	3,47	35,18	3,47	31,71	310,12
0+325,00	0,25	0,85	25,00	3,51	28,16	3,51	24,65	334,77
0+350,00	0,39	0,71	25,00	7,99	19,57	7,99	11,57	346,34
0+375,00	0,26	0,82	25,00	8,16	19,13	8,16	10,96	357,31
0+400,00	0,11	1,40	25,00	4,69	27,78	4,69	23,09	380,39
0+425,00	0,41	0,78	25,00	6,59	27,30	6,59	20,71	401,11
0+450,00	0,96	1,34	25,00	17,15	26,44	17,15	9,30	410,41
0+475,00	0,10	1,75	25,00	13,27	38,55	13,27	25,28	435,69
0+500,00	0,61	0,84	25,00	8,90	32,40	8,90	23,50	459,18
0+525,00	1,05	0,17	25,00	20,71	12,63	12,63	-8,09	451,10
0+550,00	0,71	0,42	25,00	21,92	7,30	7,30	-14,61	436,48
0+575,00	0,27	1,17	25,00	12,18	19,89	12,18	7,71	444,20
0+588,00	0,08	1,64	13,00	2,24	18,32	2,24	16,08	460,28
RAZEM				214,93	675,21	192,23		

Nadmiar WYKOP 460,28m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP