

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH							Zał. nr 5		
Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Żytkiejmy od km 0+000,00 do km 0+588,00									
L.p	Lokalizacja	Strona	Zjazdy		Poboczne		Roboty ziemne		Uwagi/rozbiórki
			Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego słab. mech. gr. 25cm	kruszywo naturalne słab. mech. gr. 15cm, str. L	kruszywo naturalne słab. mech. gr. 15cm, str. P	Wykop	Nasyp	
			[m²]	[m²]	[m2]	[m³]	[m³]	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+040,00	PRAWA	9,3	10,3	439,0	459,0	0,9	1,4	-
2	0+085,00	LEWA	10,0	11,0			1,0	1,5	nawierzchnia asfaltowa do rozbiórki: 232,00 m2
3	0+098,50	PRAWA	14,5	15,5			1,5	2,2	
4	0+152,00	PRAWA	12,5	13,5			1,3	1,9	
5	0+163,50	LEWA	10,0	11,0			1,0	1,5	
6	0+231,50	LEWA	9,8	10,8			1,0	1,5	nawierzchnia z brukowca do rozbiórki: 925,00 m2
7	0+263,50	LEWA	12,2	13,2			1,2	1,8	
8	0+296,00	PRAWA	9,4	10,4			0,9	1,4	
9	0+345,00	LEWA	11,6	12,6			1,2	1,7	
10	0+346,00	PRAWA	11,5	12,5			1,2	1,7	
11	0+364,00	LEWA	8,0	9,0			0,8	1,2	
12	0+379,00	LEWA	8,3	9,3			0,8	1,2	-
13	0+417,50	LEWA	10,0	11,0			1,0	1,5	-
14	0+467,50	LEWA	22,5	23,5			2,3	3,4	-
15	0+488,00	PRAWA	40,4	41,4			4,0	6,1	-
16	0+556,50	PRAWA	15,0	16,0			2,0	3,0	-
SUMA:			215,0	231,0	439,0	459,0	22,0	33,0	-

Rozbiórki razem:	
nawierzchnia asfaltowa :	232,0 [m2]
nawierzchnia z brukowca :	925,0 [m2]
hydrant do przestawienia :	1 szt.
studnie do regulacji :	5 szt.
rury osłonowe 110mm	38,5mb