

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Suma: PLN	

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt	Przebudowa drogi w Wobach Gmina Dubeninki
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	Przebudowa drogi w Wobach Gmina Dubeninki nr geodezyjny działki 128/47 i 199 obręb geodezyjny 281802_2.0009 Kiekskiejmy Gmina Dubeninki
Inwestor	Powiat Gołdap Gmina Dubeninki ul. Dębowa 27 19-504 Dubeninki
Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0,00%

Kosztorys

Przebudowa drogi w Wobabach Gmina Dubeninki

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Mnożnik	Cena jednostkowa	Wartość
			Przebudowa drogi w Wobabach Gmina Dubeninki					0,00
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					0,00
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzcją powykonawczą	km	0,162		0,00	0,00
2	KNR 2-31 0811/01		Rozebranie nawierzchni trylinki o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	693		0,00	0,00
3	KNR 2-31 0813/04		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	340		0,00	0,00
4	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m ³	103,56		0,00	0,00
			PODBUDOWY					0,00
5	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m ²	693		0,00	0,00
6	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	693		0,00	0,00
7	KNR 2-01 0205/03		Roboty ziemne wykonywane koparkami podziemnymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności 0,25m ³ , grunt kategorii I-II	m ³	194,04		0,00	0,00
8	KNR 2-31 1004/06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m ²	693		0,00	0,00
9	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsyjną emulsją szybkozspadową	m ²	693		0,00	0,00
10	KNR 2-31 0114/01		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamnego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu u 20cm - materiał zamawiany tego	m ²	693		0,00	0,00
11	KNR 2-31 0113/01		Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa	m ²	693		0,00	0,00
			NAWIERZCHNIE					0,00
12	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą mineralno-afaltową o grubości po zagęszczeniu u 3cm. Grubość docelowa 6 cm	m ²	693		0,00	0,00
13	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 3x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą mineralno-afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m ²	693		0,00	0,00
			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					0,00
14	KNR 2-31 0702/01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm-Wymiana	szt	1		0,00	0,00
15	KNR 2-31 0703/02		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m ² - I i II kat.- Wymiana	szt	1		0,00	0,00
			ELEMENTY ULIC					0,00
16	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m ³	19,338		0,00	0,00
17	KNR 2-31 0403/03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej-Wymiana	m	258		0,00	0,00
18	KNR 2-31 0403/03		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej-Wymiana	m	60		0,00	0,00
19	KNR 2-31 0511/02		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej-Odtworzenie nawierzchni (do przebiegnięcia)	m ²	60		0,00	0,00
			ZIELEC DROGOWA					0,00
20	KNR 2-21 0218/01		Ręczne rozcięcie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim	m ³	40		0,00	0,00

