

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Przebudowa drogi w Wobarach Gmina Dubeninki
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	Przebudowa drogi w Wobarach Gmina Dubeninki nr geodezyjny działki 128/47 i 199 obręb geodezyjny 281802_2.0009 Kiekskiejmy Gmina Dubeninki Powiat Gołdap
Inwestor	Gmina Dubeninki ul. Dębowa 27 19-504 Dubeninki

Przebudowa drogi w Wobąch Gmina Dubeninki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Przebudowa drogi w Wobąch Gmina Dubeninki				
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzją powykonawczą	km	0,162
2	KNR 2-31 0811/01	Rozebranie nawierzchni trylinki o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem Nawierzchnia istniejąca 150*3,5 Siłgacz 12*14	m2 m2 razem m2	525 168 693
3	KNR 2-31 0813/04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej 150*2 12+14+14	m m razem m	300 40 340
4	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 693*0,12 340*0,3*0,2	m3 m3 razem m3	83,16 20,4 103,56
PODBUDOWY				
5	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV Jezdnia 150*3,5 Siłgacz 12*14	m2 m2 razem m2	525 168 693
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Jezdnia 150*3,5 Siłgacz 12*14	m2 m2 razem m2	525 168 693
7	KNR 2-01 0205/03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności 0,25m3, grunt kategorii I-II Jezdnia 150*3,5*0,28 Siłgacz 12*14*0,28	m3 m3 razem m3	147 47,04 194,04
8	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu Jezdnia 150*3,5 Siłgacz 12*14	m2 m2 razem m2	525 168 693
9	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją Emulsja szybkorozpadowa Jezdnia 150*3,5 Siłgacz 12*14	m2 m2 razem m2	525 168 693
10	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamnego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20cm - materiał zamawiany tego Jezdnia 150*3,5	m2	525

Przebudowa drogi w Wobąch Gmina Dubeninki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Stągacz 12*14	m2	168
			razem m2	693
11	KNR 2-31 0113/01	Podbudowy o grubości 15cm wykonywane ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa		
		Jezdnie 150*3,5	m2	525
		Stągacz 12*14	m2	168
			razem m2	693
NAWIERZCHNIE				
12	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą cierni asfaltową o grubości po zagłuszczeniu 3cm. Grubość docelowa 6 cm		
		Jezdnie 150*3,5	m2	525
		Stągacz 12*14	m2	168
			razem m2	693
13	KNR 2-31 0310/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą cierni asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagłuszczeniu		
		Jezdnie 150*3,5	m2	525
		Stągacz 12*14	m2	168
			razem m2	693
URZĄDZENIA BEZPIECZECTWA RUCHU				
14	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm-Wymiana		
		od Drogi gminnej 1	szt	1
			razem szt	1
15	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m ² - I i II kat.- Wymiana		
		A-7 1	szt	1
			razem szt	1
ELEMENTY ULIC				
16	KNR 2-31 0402/04	Krawa betonowa z oporem pod krawężniki		
		Krawężnik 15*30cm i 15*22cm 258*0,061+60*0,060	m3	19,338
			razem m3	19,338
17	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej-Wymiana		
		110*2+12+14+12	m	258
			razem m	258
18	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej-Wymiana		
		60	m	60
			razem m	60
19	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej-Odtworzenie nawierzchni (do przebiegnięcia)		
		istniejące wjazdy i dojścia 60	m2	60
			razem m2	60
ZIELEC DROGOWA				
20	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozcięcie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim		
		100*1*2*0,2	m3	40

Przedmiar

Przebudowa drogi w Wobalicz Gmina Dubeninki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3
				40
21	KNR 2-21 0403/01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie piaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia		
		100*1*2*0,0001	ha	0,02
			razem	ha
				0,02