

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. Nr 2

Nazwa projektu	Przebudowa drogi gminnej w m. Łoje od km 0+000,00 do km 0+677,00
----------------	--

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+000,00	0,16	2,82							0,00
			8,71	1,21	25,60	1,21	24,39		
0+008,71	0,12	3,06	20,00	2,52	57,22	2,52	54,70		24,39
0+028,71	0,14	2,66	21,29	5,97	48,70	5,97	42,73		79,10
0+050,00	0,42	1,91	25,00	12,89	49,24	12,89	36,35		121,82
0+075,00	0,61	2,03	17,08	6,38	40,35	6,38	33,97		158,18
0+092,08	0,14	2,70	20,00	3,45	52,71	3,45	49,26		192,15
0+112,08	0,20	2,57	19,24	16,21	40,56	16,21	24,35		241,41
0+131,32	1,48	1,64	20,00	20,92	34,78	20,92	13,86		265,76
0+151,32	0,61	1,83	18,04	9,93	29,02	9,93	19,10		279,62
0+169,36	0,49	1,38	15,00	4,95	22,34	4,95	17,39		298,71
0+184,36	0,17	1,59	17,21	2,78	28,14	2,78	25,36		316,10
0+201,57	0,15	1,68	23,43	3,18	37,51	3,18	34,33		341,46
0+225,00	0,12	1,52	28,73	2,44	59,91	2,44	57,47		375,79
0+253,73	0,05	2,65	20,00	0,79	59,82	0,79	59,03		433,27
0+273,73	0,03	3,34	26,27	0,74	81,64	0,74	80,89		492,30
0+300,00	0,03	2,88	25,00	1,76	71,01	1,76	69,25		573,19
0+325,00	0,11	2,80	25,00	1,95	80,48	1,95	78,53		642,44
0+350,00	0,04	3,64	25,00	0,93	82,01	0,93	81,08		720,97
0+375,00	0,03	2,92	20,00	4,98	48,57	4,98	43,59		802,05
0+395,00	0,47	1,93	30,00	17,13	65,41	17,13	48,28		845,63
0+425,00	0,67	2,43	25,00	24,26	62,20	24,26	37,94		893,91
0+450,00	1,27	2,55	25,00	30,09	57,74	30,09	27,65		931,85
0+475,00	1,14	2,07	25,00	14,62	79,09	14,62	64,47		959,51
0+500,00	0,03	4,26	25,00	1,44	98,83	1,44	97,39		1023,97
0+525,00	0,09	3,65	25,00	12,51	79,24	12,51	66,73		1121,36
0+550,00	0,92	2,69	25,00	12,78	78,21	12,78	65,43		1188,10
0+575,00	0,11	3,57	16,00	3,41	46,47	3,41	43,06		1253,53
0+591,00	0,32	2,24	9,00	3,79	15,69	3,79	11,91		1296,59
0+600,00	0,52	1,25	25,00	11,32	29,10	11,32	17,78		1308,50
0+625,00	0,38	1,08	25,00	7,07	42,75	7,07	35,69		1326,28

0+650,00	0,18	2,34						1361,97
0+677,00	0,02	2,77	27,00	2,78	68,91	2,78	66,13	1428,10
<hr/>								
RAZEM				245,18	1673,28	245,18		
Nadmiar WYKOP 1428,10m3								

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP