





Inny z przepustem




PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A



LEGENDA:

- 1). warstwa ścieralna z AC11S asfalt D50/70 kat. ruchu KR2, gr. 4 cm
- 2). warstwa wiążąca z AC16W, asfalt D50/70 kat. ruchu KR2, gr. 5 cm
- 4). podbudowa z mieszk. kruszywa łam C50/30 o uziar. 0/31,5 gr. 15 cm
- 4a). pobocze z miesznki kruszywa łam. 0/31,5 gr. 10 cm
- 5). zasyпка kruszywem naturalnym 0/31,5
- 6b). rura karbowana HDPE Ø 40 (SN8)
- 7b). ława z krusz. naturalnego gr. 10 cm (maks. śred. ziaren kruszywa 20mm)
- 8). umocnienie bruk. na pods. cem-piaskowej (1:4) gr. z zalaniem zaprawą cem. M15
- 9). Warstwa odsączająca o gr. 10cm

UWAGA:

- 1). Przekroje należy analizować zgodnie z rys.
"Projekt zagospodarowania terenu"

| | | |
|---|---|-------------------------|
| NAZWA OBIEKTU: "Przebudowa drogi gminnej nr 140025 (ul. Krótkiej) i 140038N w Dubeninkach" | | |
| INWESTOR: | Gmina Dubeninki ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | PRO-GAL Szczegół konstrukcyjny zjazdu bitumicznego | |
| ADRES OBIEKTU: gm.Dubeninki, obręb 0008 Dubeninki dz.nr:44, 329, 346, 347, 30/7. | | Przemysław Galiński |
| PROJEKTANT: mgr inż.Przemysław Galiński | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI: DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10 | PODPIS: |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.Mariusz Jamiołkowski | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI: DROGOWA, PDL/0105/POOD/14 | PODPIS: |
| DATA OPRACOWANIA: lipiec 2019r | SKALA RYSUNKU: 1:50 | NR RYSUNKU: 6 |